SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

UNA EMPRESA DE GILMAR

Presupuesto	Reforma parcial
Expediente	8686/IR/2026
Cliente	Tony Pula
Dirección	c/ José Arcones Gil 136
Fecha	13/04/2026

EXCLUSIONES: Este presupuesto no incluye IVA, Boletines, Dictámenes, Licencias de Obra u otros Permisos.
El período de validez de esta oferta podrá sufrir variaciones transcurridos 3 meses.
Cualquier trabajo no descrito en el presupuesto será objeto de valoración y facturación por separado.

Estimado Cliente:

Con el objetivo de darle un servicio completo al cliente de GILMAR, en 1991 nació Gilmar Soluciones Constructivas, con un plan estratégico muy ambicioso, el cual hemos mantenido en los pasados años y superados cambios en el mercado y en el sector de la construcción.
Somos una organización dinámica y eficiente centrada en la satisfacción al cliente. Nos avala nuestra alta experiencia en proyectos de obra desde hace más de 30 años, hasta el día de hoy con un amplio equipo de Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros, Interioristas, Decoradores y Profesionales de la Construcción.

Somos conscientes de lo importante que es para el cliente confiar en un equipo de obras y reformas desde el proyecto inicial hasta la finalización de la obra.

- Concertamos con usted una **primera visita** al espacio que quiere reformar para **conocer todas sus necesidades** y hacemos la **medición detallada del espacio**.
- Después de la primera visita, su técnico de presupuestos comenzará a trabajar con el resto del equipo para analizar la realidad de su reforma y poder ofrecerle las mejores propuestas.
- En un máximo de diez días nos pondremos en contacto con usted para reunirnos en nuestras oficinas ubicadas en el centro de Madrid.
- En esta primera reunión le mostraremos su proyecto planteado por el equipo de diseño. Y le haremos entrega del presupuesto detallado de su reforma.
- Una vez aprobado el diseño y presupuesto Firmamos un **Contrato** con plazos de ejecución, formas de pago y garantías Gilmar.
- Les damos la facilidad de gestionar y tramitar las licencias pertinentes a través de nuestro departamento administrativo y colaboradores externos.
- Durante la obra dispondrá de un equipo completo de profesionales para usted.
- Una vez finalizada la obra haremos entrega de un **Documento de Fin de Obra** con toda la documentación generada durante este proceso.

El **valor añadido** de **Gilmar soluciones constructivas** consiste en dar un servicio personalizado a nuestros clientes, un asesoramiento producto de un trabajo en equipo de nuestros profesionales y una dirección técnica probada a lo largo de los años. Con esto, conseguimos minimizar el margen de error en las obras, presumiendo de una excelente capacidad de reacción que hace que el cliente se despreocupe de su reforma y disfrute del proceso.

Queremos agradecerle la confianza que ha depositado en
GILMAR SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO RES WASTE MANAGEMENT			
	Transportation, debris removal, and container rental for waste management during demolition works			
RES02	**Ud ALQ CONTENEDOR 6 M3 MADRID CAPITAL**			
	Alquiler de contenedor de escombros de 6m³ de capacidad incluso tasas de ocupación de vía publica.			
	NOTA: NUMERO ESTIMATIVO HASTA AJUSTAR LOS UTILIZADOS REALES CON LOS ALBARANES DE EMPRESA DE CONTENEDORES			
		3,00	241,66	724,98
RES05	**Ud SACOS ESCOMBROS 1.00 M3**			
	Sacos de escombro de 1.00 m3 para desescombros en acera de ciudad, incluso retirada a vertedero publico Municipal y tasas de acceso.			
		2,00	47,04	94,08
RES06	**Ud ACARREO Y DESESCOMBRO**			
	Incremento por dificultades en los trabajos de desescombro y acarreo de materiales hasta contenedor y protecciones necesarias. NOTA: NO SE INCLUYE RETIRADA DE MOBILIARIO VIEJO EXISTENTE EN LA VIVIENDA.			
		3,00	96,00	288,00
	TOTAL CAPÍTULO RES WASTE MANAGEMENT			**1.107,06**

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO DEM DEMOLITION WORKS			
	Demolition of existing elements (partitions, flooring, services, etc.) as required to carry out the new layout and finishes.			
DEM.Aux.02	**Ud PROTECCIÓN ELEMENTOS COMUNES** Protección de elementos comunes de transito durante toda la duracion de la obra, conrefuerzo de partes susceptibles de roces y golpes. Sin incluir protecciones mecánicas de ascensores y/o montacargas.	1,00	153,60	153,60
DEM.Aux.03	**Ud PROTECCION MECÁNICA CAJA DE ASCENSOR** Protección mecánica de caja de ascensor y/o montacargas con tablero durante toda la duración de la obra.	1,00	192,00	192,00
DEM.Tab.01	**Ud DEMOLICIÓN TABIQUES INTERIORES** Demolición de tabiquerias interiores de ladrillo hueco sencillo o doble a mano, i/carga, limpieza y transporte a contenedor, con pequeño medio auxiliar incluido.	1,00	281,60	281,60
DEM.Ac.01	**m² DEMOLIC.ALICATADOS A MANO "U" DUCHA** Demolición de alicatados de plaquetas incluso retirada de pasta, por medios manuales, incluso carga y limpieza y transporte a contenedor y con p.p. de medios auxiliares. SIN RECUPERACIÓN DE LAS PIEZAS Hasta alturas de 3.40, sin incluir medios auxiliares especificos. Medición a cinta corrida. Se intentará conservar el alicatado y solado de los baños (excepto la U de la zona de ducha). En el caso de no ser posible, se valorará aparte.	16,10	25,60	412,16
DEM.Ac.02	**m² LEVANTADO PAPEL PINTADO** Levantado de papel pintado, incluso retirada de pasta, por medios manuales, incluso carga y limpieza y transporte a contenedor y con p.p. de medios auxiliares. SIN RECUPERACIÓN DE LAS PIEZAS Hasta alturas de 3.40, sin incluir medios auxiliares especificos. Medición a cinta corrida.	5,54	11,52	63,82
DEM.Tch.02	**m² DEMOLICION FALSOS TECHOS** Demolición de falsos techos desmontable o no de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, incluso perfilería por medios manuales, incluso carga y limpieza y transporte a contenedor y con p.p. de medios auxiliares. Sin incluir medios auxiliares especificos y para una altura máxima de 3.50 mts.			

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DEM.Car.03	**Ud LEVANT.CARP. Ext. EN MUROS MANO** Levantado de carpintería metálica, aluminio o madera de exterior, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso carga y limpieza y transporte a contenedor y con p.p. de medios auxiliares.	24,19	9,60	232,22
DEM.Car.04	**m² LEVANTADO FRENTES DE ARMARIO** Levantado de frentes de armarios en carpinteria de madera o similar, incluso cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso carga, limpieza y transporte a contenedor con medios auxiliares.	1,00	64,00	64,00
DEM.Car.06	**m² DEM.INT. ARMARIOS O CHAPADOS** Levantado de carpintería de madera de interiores de armarios, o chapados con baldas o similares, incluidos accesorios, por medios manuales, incluso carga y limpieza y transporte a contenedor y con p.p. de medios auxiliares.	11,03	12,16	134,12
DEM.Mob.02	**Ud LEVANTADO DE MAMPARA BAÑO** Levantado de mampara, incluso elementos de fijación y cuelgue, por medios manuales, incluso carga y limpieza y transporte a contenedor, y con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones estandar.	11,03	10,88	120,01
DEM.Pv.10	**m LEV. RODAPIE DE MADERA** Levantado de rodapié de madera clavado, incluso carga y limpieza y transporte a contenedor y con p.p. de medios auxiliares.	1,00	32,00	32,00
DEM.Mob.03	**Ud LEVANTADO AP.SANITARIOS MANO** Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso carga, limpieza y transporte a contenedor y con p.p. de medios auxiliares.	111,75	3,20	357,60
DEM.Mob.04	**Ud LEV. AP.SANITARIOS MANO CONSERVAR** Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso carga, limpieza de restos de obra (no limpieza higiénica) y traslado a zona de almacenaje dentro de la obra, con p.p. de medios auxiliares. Para total recuperación, proteger y conservar hasta su recolocación. No incluye reposición de piezas y no se garantizan como nuevos, sobre todo, los grifos y mecanismos pueden estar deteriorados y no funcionar correctamente.	2,00	19,20	38,40
		2,00	32,00	64,00

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DEM.Mob.05	**Ud LEVANTADO BAÑERA/DUCHA MANO CONSERVANDO SOLADO** Levantado de bañeras o platos de ducha y accesorios, por medios manuales, incluso carga y limpieza y transporte a contenedor y con p.p. de medios auxiliares. Nota. Se intentará conservar el alicatado y solado de los baños (excepto la U de la zona de ducha). En el caso de no ser posible, se valorará aparte.	2,00	189,00	378,00
dem.mob.06425	**Ud DESMONTAJE MAMPARA Y ACOPIO** Levantado de mampara para su reutilización, incluso elementos de fijación y cuelgue, por medios manuales, y con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones estandar.	1,00	96,00	96,00
DEM.Pv.17	**m² LEVANTADO PAVIMENTOS LIGEROS O LAMINADOS** Levantado de pavimentos de madera o similar, tipo tarima, parquets o laminado, pegados o flotantes, sin incluir enrastrelados existentes ni soleras o acabados anteriores; con carga y transporte a contenedor. Por medios manuales. NOTA. - En caso de levantado de pavimentos pegados, la solera puede sufrir desperfectos y disgregarse. En este caso, la reparación de la misma se certificará en una nueva partida. En el caso de que la instalación eléctrica del vecino de abajo esté realizada sobre el forjado no nos responsabilizamos de cualquier rotura, en caso de cualquier incidencia se valorará a parte en obra.	22,18	8,32	184,54
DEM.Pv.24.1	**PA DESMONTAJE DE FOCOS Y TAPADO** Desmontaje de foco y tapado de hueco. Nota. Unidades a justificar en obra	15,00	44,80	672,00
DEM.Acarrero	**Ud ACARREO Y DESESCOMBRO** Incremento por dificultades en los trabajos de desescombro y acarreo de materiales hasta contenedor y protecciones necesarias. NOTA: NO SE INCLUYE RETIRADA DE MOBILIARIO VIEJO EXISTENTE EN LA VIVIENDA.	1,00	704,00	704,00

TOTAL CAPÍTULO DEM DEMOLITION WORKS 4.180,07

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO ALB MASONRY WORKS			
	General building works including partition construction, floor build-ups, wall tiling, screeding, and related tasks.			
ALB.Fb_Cr.02.50	**m² TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE < 10M2**			
	Tabicón de ladrillo hueco doble cerámico, de 7 cms de espesor, recibido con mortero de cemento, totalmente terminado listo para acabado posterior. Incluso replanteo y aplomado. En divisiones interiores y hasta una altura de 3,50 mts. Para superficies inferiores a 10m2			
		1,00	281,60	281,60
ALB.Rv_C.01	**m² GUARN.MAESTREADO Y ENLUCIDO**			
	Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15mm de espesor, con maestras cada 1,50m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG,.			
		20,90	23,04	481,54
ALB.Rv_C.02	**m REPASOS DE YESOS EN LINEAS**			
	Repasos de yesos negro y blanco en líneas de tabiques demolidos en paredes y techos.			
		7,80	11,97	93,37
ALB.Rv_C.05	**m² ENFOSCADO PARA PREPARACIÓN**			
	Jarreado de mortero de cemento M-5 para capa de regularización para acabado posterior (pegado material aislante, alicatados, etc), sin ningun tipo de prestación especial			
		16,10	16,90	272,09
ALB.Rv_Cr.01	**m² ALICATADO PARAMENTOS VERTICALES ZONA DUCHA**			
	Colocación de plaqueta cerámica en paramentos verticales, para colocaciones normales a linea, en formatos convencionales (lado inferior a 60 cms y superior a 20 cms), recibido con cemento cola específico (adecuado para el soporte y la plaqueta), sin incluir este; incluso cortes, replanteo y aplomados, rejuntado de lechada de cemento blanco o color (sin incluir esta). Se valorarán aparte: colocaciones especiales, juntas o cenefas, cuñas autonivelantes, formatos cerámicos especiales, cantoneras e ingletes. NOTA. - Para colocaciones especiales se confrimará el incremento de precio una vez elegido el material			
		16,10	57,60	927,36
ALB.Sol.09	**m REPASOS DE SOLERAS**			
	Repasos de soleras en líneas de tabicados para moquetas o parquet.			
		12,00	26,05	312,60

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ALB.R_S.01	**Ud RECIBIDO PLATO DUCHA** Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, i/tabicado de faldón con ladrillo hueco sencillo, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.	2,00	153,60	307,20
ALB.Ay.02	**Ud AYUDAS A ELECTRICIDAD** Ayudas de albañilería a electricidad en apertura y cerrado de rozas, recibido de cajas, etc. NOTA: en los tabiques finos o débiles no se realizarán rozas si éstas debilitan la consistencia de la tabiquería.	1,00	908,80	908,80
ALB.Ay.03	**Ud AYUDAS A FONTANERIA** Ayudas de albañilería a fontanería en apertura y cerrado de rozas, recibido de tubos, etc. NOTA: en los tabiques finos o débiles no se realizarán rozas si éstas debilitan la consistencia de la tabiquería.	1,00	320,00	320,00
ALB.Ay.05	**Ud AYUDAS AIRE ACONDICIONADO** Ayudas de albañilería aire acondicionado en apertura y cerrado de rozas, recibido de cajas y rejillas, etc. NOTA: en los tabiques finos o débiles no se realizarán rozas si éstas debilitan la consistencia de la tabiquería.	1,00	405,00	405,00
aca.mat.ac	**pa ACARREO MATERIALES** Acarreo de materiales hasta tajo, incluido carpintería exterior, tarima, precercos, material cerámico y sanitarios.	1,00	1.126,40	1.126,40

TOTAL CAPÍTULO ALB MASONRY WORKS..... 5.435,96

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO ESC PLASTERING			
	Installation of decorative moldings.			
ESC.01	**Ud CORNISA CX196 - SALÓN**			
	Cornisa de escayola para luz indirecta para hall modelo CX196			
		4,00	36,44	145,76
ESC.07	**Ud PEGAMENTO BASE**			
		20,00	6,00	120,00
ESC.08	**Ud PEGAMENTO ENTRE MOLDURAS**			
		1,00	27,17	27,17
ESC.09	**Ud PEGAMENTO JUNTAS**			
		1,00	11,75	11,75
ESC.10	**Ud PORTE**			
		1,00	48,64	48,64
ESC.14	**ml COLOCACIÓN CORNISA LISA (MÁS DE 8CM)**			
	Colocación cornisas CX196, C396 y C394 en tramos rectos			
		16,74	19,20	321,41
ESC.16	**ml REPLANTEO DE DIBUJOS EN TECHOS O PAREDES**			
	Replanteo de los dibujos con molduras o cornisas en paredes y techos			
		16,74	2,56	42,85
	TOTAL CAPÍTULO ESC PLASTERING			**717,58**

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO TLIG LIGHT PARTITIONING (DRYWALL)			
	Installation of lightweight partition walls and false ceilings using drywall systems.			
TLIG.Tab_Td.01	**m² TRASDOSADO DIRECTO PLACA DE 15**			
	Ejecución de trasdosado directo con una placa de cartón yeso standar de 15 mm, adosada directamente al muro mediante pelladas de pasta de agarre específica, incluso encintado y tratamiento posterior de juntas dejando la superficie lista para pintar. Para alturas hasta 3 mts			
		16,10	29,57	476,08
TLIG.Tch_Fj.01	**m² TECHO CONTINUO P.YESO**			
	Techo continuo formado por una placa de cartón yeso con reborde perimetral y estructura metálica de maestras, i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, con medios auxiliares simples. Medición a cinta corrida sin descuento de huecos.			
		22,25	40,96	911,36
TLIG.Tch_Com.01	**ml TABICA VERTICAL P. YESO <30 CMS**			
	Tabica vertical de cartón yeso (hasta 30 cms) formado por una estructura metálica de maestras, i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, con medios auxiliares mínimos.			
		25,40	30,08	764,03
TLIG.Tch_Com.03	**Ud REGISTRO MAQUINA AIRE ACONDICIONADO**			
	Suministro e instalación de registro disimulado de techos sistema placa cartón yeso con trampilla de presión y descuelgue, sin recercado, en medidas de 60x60cm, material, medios auxiliares y montaje y sellados listos para pintar.			
		1,00	204,80	204,80
TLIG.Tch_Com.05	**ml FORMACIÓN DE VIGA EN U**			
	Formación de falsa viga en U, con placa de cartón yeso de 15 mm de espesor, para un desarrollo máximo 1,40 mts. Incluso encintado de juntas y tratamiento para dejar la superficie lista para pintar. Precios para una altura de trabaja de hasta 4 mts.			
		9,22	52,42	483,31
TLIG.TCH	**Pa FALSO TECHO ZONA HALL Y COCINA**			
	Trabajos de sustitución de lampara de hall y registro de cocina por falso techo formado por una placa de cartón yeso con reborde perimetral y estructura metálica de maestras, i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, con medios auxiliares simples.			

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1,00	1.920,00	1.920,00
	TOTAL CAPÍTULO TLIG LIGHT PARTITIONING (DRYWALL)			**4.759,58**

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO PAV FLOORING			
	Supply and installation of timber flooring, including the application of self-leveling compound for surface preparation.			
CO.07.04	**ml JUNTA DE DILATACION TARIMA FLOTANTE LATONADA**			
	Junta de dilatación para tarima flotante imitación madera o latonada.			
		3,00	19,20	57,60
LAM.01	**m2 SUMINISTRO TARIMA N PLUS - Modelo a elegir**			
	Suministro de tarima de N-Plus AC5 hidrófug, sistema clic con bisel a 4 lados y a elección de diferentes acabados. Dimensiones: 1200 x 191 x 8 mm			
		24,48	12,29	300,86
LAM.02	**Ud Foam metalizado 3 mm (rollos de 20m2)**			
	Suministro e instalación foam metalizado 3 mm para tarima flotante.			
		2,00	33,02	66,04
LAM.04	**m2 Trabajos de instalación**			
	Mano de obra colocación de tarima laminada, no incluye pasta niveladora. NOTA: No incluye film base ni subida de materiales a obra.			
		22,25	16,51	367,35
LAM.03	**m2 Aplicación pasta niveladora**			
	Suministro y mano de obra de ejecución de alisamiento de solera con pasta niveladora.			
		22,25	19,05	423,86
P.07.01	**m² LIMPIEZA DE SOLERAS**			
	Limpieza de soleras con máquina, sin incluir pasta niveladora.			
		29,31	3,90	114,31
	TOTAL CAPÍTULO PAV FLOORING			**1.330,02**

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO PIN PAINTING			
	Preparation of surfaces and application of paint and wallpaper to walls, ceilings, and other surfaces.			
PIN.09	**m² PINT. PLAST. LISA COLOR SUAVE EN TECHOS** Pintura plástica lisa color suave en paramentos horizontales, lavable dos manos, con lijado intermedio y emplastecido de pequeñas faltas. NOTA. - No se puede garantizar la no aparición de fisuras en paramentos a no ser que se coloque veloglass			
		95,65	7,04	673,38
PIN.10	**m² PINT. PLAST. LISA COLOR SUAVE EN PAREDES** Pintura plástica color suave lisa en paramentos verticales , lavable dos manos, con lijado intermedio y emplastecido de pequeñas faltas. NOTA. - No se puede garantizar la no aparición de fisuras en paramentos a no ser que se coloque veloglass			
		236,24	7,04	1.663,13
PIN.04c	**Pa TAPADO DE AGUJEROS Y FISURAS PUNTUALES** Reparación de fisuras y agujeros, en paramento de yeso, interior, vertical, de hasta 3 m de altura, mediante picado del revestimiento con medios manuales, aplicación de plaste en polvo de interior y lijado de la superficie para eliminar rugosidades. Nota. A justificar			
		1,00	220,00	220,00
PIN.39	**m² EMPAPELADO DE PAREDES** Preparación de paredes y posterior empapelado. (Sólo mano de obra sin incluir papel pintado que será suministrado por la propiedad)			
		42,64	20,48	873,27
PIN.39.01b	**Ud SUMINISTRO PAPEL PINTADO - CABECEROS** Suministro papel pintado de Arte Internacional, referencia 40507			
		5,00	108,80	544,00
1254	**m² SUMINISTRO PAPEL PINTADO - HALL Y SALÓN**			
		10,66	48,64	518,50
PIN.39.01	**Ud SUMINISTRO MURAL CANCUN COLOR NATURAL - SALÓN** Suministro MURAL CANCUN COLOR NATURAL 			
		1,00	688,97	688,97

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PIN.04.1	**m² TENDIDO EN PAREDES.** Tendido de paredes con pasta.			
		19,70	7,15	140,86
	TOTAL CAPÍTULO PIN PAINTING			**5.322,11**

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO SCer CERAMIC MATERIALS - SUPPLY			
	Supply of ceramic wall and floor tiles for bathroom tiling and flooring, including tile adhesive, grout, and self-leveling spacer systems.			
SCerDe.P_M.02	**m² AZULEJO DE BAÑOS -35€/m²-**			
	Suministro a pie de obra de azulejo de paredes de baños de PVP hasta 35,00€/m²			
		17,71	35,00	619,85
SCerO.Cc.01	**m² CEMENTO COLA FLEXIBLE Y BORADA CHAPADOS**			
		16,10	6,65	107,07
ScerO.X.01	**m² CRUCETAS AUTONIVELANTES**			
		16,10	7,15	115,12
	TOTAL CAPÍTULO SCer CERAMIC MATERIALS - SUPPLY.....			**842,04**

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO FON PLUMBING INSTALLATION			
	Cold and hot water supply, drains, piping, and all necessary connections for bathrooms and kitchen.			
FONPe.A.01	**Ud LLAVES DE CORTE**			
	Suministro e instalación de llave de corte independiente general en entrada a baño o cocina.			
		4,00	44,80	179,20
FONDt.01	**m RED DE DISTRIBUCION**			
	Red de distribución interior de vivienda de agua fría y caliente en secciones adecuadas a las distancias y tramos, para cuartos humedos (cocinas y baños)			
		1,00	50,00	50,00
FONPe.M.01B	**Ud INSTALACIÓN DE MUEBLE Y LAVABO >80CM**			
	Montaje de mueble de baño y lavabo de maño mayor de 80cm			
		2,00	153,60	307,20
FONPe.C.01	**Ud INST.AGUA F.C.APARATO SANITARIO**			
	Punto de agua fria y caliente, con desagüe desde llave de corte del cuarto al aparato, con los diametro necesarios y p.p de conexión a la red general, sin incluir llaves de corte general y montaje de aparato sanitario.			
		4,00	192,00	768,00
	TOTAL CAPÍTULO FON PLUMBING INSTALLATION			**1.304,40**

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO S.San SANITARY FIXTURES - SUPPLY			
	Provision of toilets, sinks, showers, and faucets.			
CONJ.kyria cuadro 46.80	**Ud CONJUNTO 2C LAVABO 1 SENO CUADRO + MUEBLE KYRYA 80cm**			
	Suministro de conjunto de lavabo de 1 seno CUADRO 46 centrado y cerámico y mueble KYRYA de ancho 80 cm, fondo 46 cm y 64 cm de altura con estructura CLASSIC y acabado FANTASÍA, sistema de apertura STANDARD y dos cajones (referencia L09). NOTA: No incluido grifo. Precio a confirmar antes de realizar el pedido			
		2,00	689,00	1.378,00
PLAT.12	**Ud PLATO DUCHA ZENON SLATE 80X180 CM**			
	Suministro de plato de ducha de ZENON modelo SLATE textura pizarra.Color a elección. Nota: Precio a confirmar antes de realizar el pedido			
		2,00	375,00	750,00

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
VAL.02	**Ud VALVULA DESAGÜE P/LAVABO CLICK** Suministro de valvula en acabado CROMO (DESAGÜE LAVABO CLICKER UNIVERSAL) Nota: Precio a confirmar antes de realizar el pedido			
		2,00	19,95	39,90
GRIF.DC.11a	**Ud CONJ. GRIF. BASE PLUS TERMOSTÁTICO DUCHA CR - TRES** Suministro conjunto de grifo termostático mural de 2 vías para ducha modelo BASE PLUS de TRES acabado CROMADO. Ref. 21639521			
		1,00	405,00	405,00

TOTAL CAPÍTULO S.San SANITARY FIXTURES - SUPPLY..... 2.572,90

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO ELE ELECTRICAL INSTALLATION			
	Wiring, electrical panels, switches, and connections throughout the house.			
ELEE.Taux.01.b	**Ud ADAPTACIÓN DE INST. ELECTRICA** Adaptación de instalación electrica existente a nueva instalación necesario por cambio de distribución.	1,00	266,37	266,37
ELEE.Cc.03	**Ud LÍNEAS DISTRIBUIDORAS 10 AMP. (MEDIA DE 15 MTS.)** Líneas de distribución generales de vivienda para 10 amp (2x1,5+2,5mm2) , bajo tubo de PVC corrugado D=020/5gps	1,00	62,53	62,53
ELEE.Cc.04	**Ud LÍNEAS DISTRIBUIDORAS 16 AMP. (MEDIA DE 15 MTS.)** Líneas de distribución generales de vivienda para 16 amp (2x2,5+2,5mm2) , bajo tubo de PVC corrugado D=20/5gps	1,00	68,77	68,77
ELEE.P.II.01	**Ud PUNTO DE LUZ SENCILLO** Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductor rígido de 2x1,5+2,5 mm² de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar	2,00	39,12	78,24
ELEE.P.II.05	**Ud PUNTOS DE LUZ CRUZAMIENTO SENCILLOS (BJC Serie Iris banco)** Punto de luz cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2x1,5+2,5 mm² de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, instalado.	1,00	122,15	122,15

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ELEE.P.F.01	**Ud TOMAS DE CORRIENTE 16 AMP+TT (BJC Serie Iris banco)** Base de enchufe 16 A. con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductor rígido 2,5 mm² de Cu, y aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe , instalada.			
		7,00	42,28	295,96
ELEE.P.Bq.01	**Ud CAMBIO MECANISMOS EMBELLECEDOR Y MARCO (Media de Mecanismo BJC serie Iris en blanco)** Cambio de mecanismo sin modificación de caja portamecanismos. Nota: La caja existente deberá ser compatible con el modelo elegido, esto se verificará en obra, y podrá estar sujeto a modificación de precio previa comunicación al cliente. Nota. el número de mecanismos es estimado y se justificará en obra			
		64,00	25,63	1.640,32
ELEE.P.Bq.02	**Ud INCREMENTO MECANISMO GAMA MEDIA** Incremento por cambio de mecanismo (embellecedor y marco) por serie de gama media para puntos eléctricos (pulsadores, enchufes, etc.) *SERIES DISPONIBLES: Jung LS990 blanco; Gira F100 blanco; Simón 82 blanco			
		53,00	9,40	498,20
ELETc.Bq.01	**Ud INCREMENTO MECANISMO GAMA MEDIA -TELECO** Incremento por cambio de mecanismo (embellecedor y marco) por serie de gama media para puntos telecomunicaciones (TV, teléfono, datos y persiana) *SERIES DISPONIBLES: Jung LS990 blanco; Simón 31 blanco; Simón 82 Detal blanco; Niessen Zenit blanco; Eunea Elegance blanco; Legrand Galea blanco			
		8,00	11,99	95,92

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ELETc.P.05	**Ud TOMA INTERIOR T.V. (BJC Serie Iris banco y sin amplificador)** Toma interior de TV para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado de PVC de M 20/gp5, conductor coaxial de 75 ohmios, incluso p.p. de cajas de registro, caja de mecanismo, instalada	1,00	63,68	63,68
ELETc.P.07	**Ud TOMA DE DATOS (SOBRE 15 MTS.)** Toma de datos, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido cableado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma, montado e instalado. Cable UTP Cat.6 y toma RJ-45 Cat.6	1,00	95,10	95,10
ELETc.Cc.03	**Ud CANALIZACIÓN TELÉFONO, TV O INFORMÁTICA POR PUNTO** Canalización y cableado de telecomunicaciones (datos, teléfono, antena) desde cajetín de entrada a la vivienda hasta punto de suministro. (Estimación de 8 metros por punto)	2,00	44,45	88,90

TOTAL CAPÍTULO ELE ELECTRICAL INSTALLATION 3.376,14

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO ILU LIGHTING AND SPECIAL INSTALLATIONS			
	Supply and installation of spotlights and LED.			
ILU.M.124	**Ud PULSADOR DE MANDO EXTRACTOR (BJC Serie Iris banco)** Instalación de pulsador para puesta en marcha de extractor de baño, realizado bajo tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductor de 1,5 mm² de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo p.p. caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, pulsador unipolar.	2,00	47,53	95,06
ILUVentFExt	**Ud EXTRACTOR ASEO (S&P ref. 5210001300 DECOR-100 C)** Suministro e instalación de extractor para baño marca S&P o similar cogido a punto de luz.	2,00	106,21	212,42
16.54	**Ud FOCO BOXET BLANCO Y NEGRO 5 OPT** Apertura de agujero en falso techo de escayola, puente eléctrico y suministro e instalación de foco BOXET BLANCO 10W 930 48º 1050lm 5 OPT de NEXIA Nota. El número de focos es estimado y se justificará en obra	23,00	102,41	2.355,43
	TOTAL CAPÍTULO ILU LIGHTING AND SPECIAL INSTALLATIONS			**2.662,91**

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO CMAD WOOD CARPENTRY			
	Interior doors, built-in wardrobes, and skirting boards throughout the house.			
17.76	**Ud INCREMENTO UÑERO SOBRE HOJA DE ARMARIO**			
		4,00	32,00	128,00
17.62	**Ud F.ARM. 4 HOJAS ABATIBLES LISAS LACADAS**			
	Frente de armario de hojas abatibles enteras ciega a medida especial con alto de 2.40m aproximadamente hoja enteriza lacada en taller, contracerco, jambas, tiradores de pvp=6euros/puerta, herrajes y fijación. NOTA: No se incluye forrado interior de armarios.			
		1,00	1.329,15	1.329,15
17.63b	**Ud INCREMENTO POR LACADO OTRO RAL**			
		4,00	70,40	281,60
17.67	**Ud INTERIOR ARMARIO 4 HOJAS (2 MÓDULOS) hasta 200x250**			
	Interior de armario realizado en dos módulos en melamina plastificada imitación madera, con entrepaño maletero, baldas, dos graden de cuatro cajones y barra de colgar prendas. Maletero, 2 barras, 2 cajoneros y baldas.			
		1,00	1.280,00	1.280,00
17.69	**m ROD DE 12CM RECTO LAC/BLANCO**			
	Suministro e instalación de rodapié de DM de 120mm de altura, recto lacado blanco, incluso sellados, botados de clavos y sellado de juntas, material y montaje.			
		110,43	15,36	1.696,20
17.69b	**m INCREMENTO OTRO RAL**			
		110,43	3,07	339,02
17.1356	**Ud EMBOCADURA SALIDA A LAVANDERÍA**			
	Embocadura de remate para salida a lavandería con alicatado			
		1,00	320,00	320,00
17.526	**Ud MUEBLE A MEDIDA SALÓN**			
	Mueble salón a medida según diseño			
		1,00	3.712,00	3.712,00
17.45l	**Ud PANELADO HALL**			
	Panelado hall a medida según diseño.			
		1,00	3.481,60	3.481,60
	TOTAL CAPÍTULO CMAD WOOD CARPENTRY.....			**12.567,57**

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO CLI AIR CONDITIONING			
	HVAC – Adaptation of the existing ductwork and thermostats to the new layout.			
CLI.107	**Pa MODIFICACIÓN DE CONDUCTOS**			
	Modificación de red de conductos y termostatos para nueva distribución de dormitorios. Nota. A justificar			
		1,00	1.088,00	1.088,00
	TOTAL CAPÍTULO CLI AIR CONDITIONING.....			**1.088,00**

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO VID GLASS			
	Supply and installation of bathroom screens and mirrors.			
26.002	**ud INSTALACIÓN ESTIMADO**			
		2,00	192,00	384,00
26.006.5	**Ud MAM. DUCHA ESTAMBUL 6 2P- hasta 160cm (F+P. corredera) CROMO**			
	Mampara de ducha modelo ESTAMBUL 6, 2P hasta 160cm (1 PUERTA FIJA + 1 CO-RREDERA) perfil cromo de Ibermampara			
	NOTA: Presupuesto estimado hasta medición en obra.			
		1,00	495,00	495,00
26.10.02	**Ud ESPEJO PANELADO HALL**			
	Suministro y colocación de cerramiento espejos hall NOTA. - El precio se de esta partida es provisional hasta tener diseño aprobado y comprobar en obra las medidas definitivas			
		2,00	358,40	716,80
	TOTAL CAPÍTULO VID GLASS			**1.595,80**

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO TERR TERRACE			
	Pergola renovation, installation of terrace flooring and skirting boards.			
01.TS	**Ud CAMBIO LONA PERGOLA**			
	Cambio de lona de pérgola de terraza por similar reutilizando estructura existente. Nota. Se estudiará su viabilidad en obra			
		1,00	678,40	678,40
02.TS	**Pa TARIMATEC TERRAZA**			
	Suministro e instalación de tarima tec sobre rastrel. Modelo de sueloEXTERPLUS 3.0. Encapsulado 03/Negro 2400x138x22 Rastrel Pino rojo 2400 x 40 x 30 mm Clips de PVC+ tornillos Nota. Presupuesto a falta de medición en obra			
		1,00	2.131,34	2.131,34
17.32v	**m RODAPIE CHAPA TERRAZA**			
	Rodapie de chapa para remate terraza			
		15,54	57,60	895,10
	TOTAL CAPÍTULO TERR TERRACE			**3.704,84**

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO LIM POST-CONSTRUCTION CLEANING			
	Final cleaning after completion of works to make the house ready for use.			
27.03	**Ud LIMPIEZA DE OBRA 150M2**			
		1,00	1.177,60	1.177,60
	TOTAL CAPÍTULO LIM POST-CONSTRUCTION CLEANING			**1.177,60**
	TOTAL PRESUPUESTO (IVA NO INCLUIDO)			**53.744,58**

Design, supply, and installation of kitchen cabinets and appliances.

CONFORME LA PROPIEDAD.....

GILMAR SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A

Tony Pula

D. Luis Rodriguez Reliegos

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

GILMAR SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A.

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
UNA EMPRESA DE GILMAR

OBRA: *REFORMA INTEGRAL* **EXPTE:** *8686/IR/2026*

PROPIEDAD: *Tony Pula*

DIRECCION: *JOSE ARCONES GIL 136 MADRID*

Capítulo	Resumen	Importe
RES	WASTE MANAGEMENT	1.107,06
DEM	DEMOLITION WORKS	4.180,07
ALB	MASONRY WORKS	5.435,96
ESC	PLASTERING	717,58
TLIG	LIGHT PARTITIONING (DRYWALL)	4.759,58
PAV	FLOORING	1.330,02
PIN	PAINTING	5.322,11
SCer	CERAMIC MATERIALS - SUPPLY	842,04
FON	PLUMBING INSTALLATION	1.304,40
S.San	SANITARY FIXTURES - SUPPLY	2.572,90
ELE	ELECTRICAL INSTALLATION	3.376,14
ILU	LIGHTING AND SPECIAL INSTALLATIONS	2.662,91
CMAD	WOOD CARPENTRY	12.567,57
CLI	AIR CONDITIONING	1.088,00
VID	GLASS	1.595,80
TERR	TERRACE	3.704,84
LIM	POST-CONSTRUCTION CLEANING	1.177,60
	TOTAL PRESUPUESTO	**53.744,58**

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTAS CUARENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS I.V.A. NO INCLUIDO

MADRID, a 13 de abril de 2026.

PROPIEDAD **GILMAR SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS**

Tony Pula D. Luis Rodríguez Reliegos

O'DONNELL, 13 - TEL.:91 575 00 93 - FAX: 91 576 32 34 - 28009 MADRID

INCLUIDO EN ESTE PRESUPUESTO

Servicio de asesoramiento de nuestros **interioristas y técnicos** durante todo el proceso de obra. Gestión y seguimiento de obra por parte de un **arquitecto técnico** especialista en la ejecución de reformas. Todos los trámites que fueran necesarios para obtener la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición.

FORMA DE PAGO

- 30% mediante transferencia bancaria el día de la firma del contrato.
- 30% transcurrido el 50% de la obra.
- 30% trascurrido el 80% de la obra.
- 10% el día de recepción final de la obra.

COMPROMISO GILMAR

Para que disfrute de su nueva vivienda sin preocupación alguna, en Gilmar Soluciones Constructivas ofrecemos garantía durante un año según estipula la legislación vigente, durante los cuales, nuestro equipo técnico de **postventa** estará a su disposición para solucionar cualquier imprevisto que pudiera surgir.

TRAMITACIÓN DE LICENCIAS: Arquitecto colaborador

Estudio de la obra dese el punto de vista urbanístico y su viabilidad.
Visita, caso de ser necesaria, al Ayuntamiento o Junta municipal.
Seguimiento de cualquier incidencia del respecto.

- Arquitecto - **475 € + IVA.**
- Tasa administrativa - **300 €.**
- ICIO (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) será el 4% del total del PEM. (A confirmar según presupuesto final y trabajos a realizar).

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: Arquitecto colaborador

Dos visitas mensuales mínimas, sin límite superior en caso de ser necesario. Seguimiento cuantitativo y cualitativo de los presupuestos de seguridad y salud. Cualquier tarea que según la legislación vigente quede asignada a un coordinador de Seguridad y Salud. Se plantea para reformas de interior de viviendas, de ser necesario otro tipo de actividad con riesgo añadido, trabajos en altura, andamios, descuelgues…etc., se valorará un suplemento por las CSS.

- **(a consultar)**

APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO: GILMAR

Elaboración de Evaluación o Plan de Seguridad y Salud, así como resto de documentación necesaria para su correcta gestión.

- **320 € + IVA**

Salvo que sea imprescindible, no imprimas este mensaje. Cuidemos del medio ambiente. AVISO LEGAL: Gilmar Soluciones Constructivas S.A. garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales que nos proporcionen de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 34/2002 de 11 de Julio (LSSI-CE). Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal tienen la finalidad de gestionar las comunicaciones y relaciones empresariales por vía electrónica. En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos. El responsable del tratamiento es de Gilmar Soluciones Constructivas S.A.
con domicilio en Madrid, ODONELL 13, 28009, MADRID, Madrid o al correo electrónico info@gilmarsoluciones.es.